



ประกาศเทศบาลตำบลชะแล้

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้

ด้วยเทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลชะแล้กำหนดงบประมาณ ๒,๔๖๖,๔๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๙๑๓,๔๖๗.๐๙ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) และตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เทศบาลตำบลชะแล้ จึงประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลชะแล้กำหนดหน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒,๔๖๖,๔๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลชะแล้กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๙๑๓,๔๖๗.๐๙ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวกัญญาวิริ์ นวลขาว ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนปฏิบัติการเทศบาล..... ประธานกรรมการ
 ๒. นายอัมมดลเหธิยะ ขวดหริ่ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ
 ๓. นายภคิน หนูสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ..... กรรมการ
 ๔. นางสาวศิริลักษณ์ อินทสระ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ..... กรรมการ
 ๕. นางสาวตรีญา นวลละออง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ..... กรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



นายถาวร ไชยชนะ

..... รศก, ปลัด
 หน.กอง
 ราง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะแล้

ที่ สข ๗๔๘๐๓/

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะแล้ ที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมการกำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน ๒,๔๑๓,๔๖๗.๐๔ (เงินสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทศูนย์เก้าสตางค์) เป็นราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญาวิรี นวลขาว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอับดุลเลาะ ขวดหริ่ม)

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลชะแล้

เห็นชอบนำราคากลางที่กำหนดเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(นางบุญเจือ รัตนมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลชะแล้

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลชะแล้

☒ อนุมัติให้ใช้ราคากลาง


☐ ไม่อนุมัติให้ใช้ราคากลาง เนื่องจาก.....



(นายถาวร ไชยมะโน)
นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะแล้

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวกัญญาวีร์ นวลขาว	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นายภคิน หนูสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคล		กรรมการ
๓	นางสาวตรีชฎา นวลละออง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ
๔	นางสาวศิริลักษณ์ อินทสระ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ
๕	นายอับดุลเหลาะ ขวดหริ่ม	นายช่างโยธา		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวกัญญาวีร์ นวลขาว

ประธานฯ

ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา ขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

-แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานฯ

๓.๑ การกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสिंगนคร จังหวัดสงขลา ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะแล้ที่ ๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้เชิญทุกท่าน มาประชุมในวันนี้ และเพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ดิฉันในฐานะประธานฯให้ นายอับดุลเหลาะ ขวดหริ่ม นายช่างโยธา ชี้แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

นายอับดุลเลาะห์ ขวดหริ่ม

๑) ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน้า ๕๐ เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วย แนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางก่อสร้างอาคาร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๒).การคำนวณราคาแต่ละงานใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สงขลา ในส่วนที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดสงขลา ใช้ราคาจากส่วนกลาง และที่ไม่มี
ราคาจากส่วนกลาง สืบจากท้องที่ก่อสร้าง ในส่วนของค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลาง

ประธานฯ

ตามที่นายอับดุลเลาะห์ ขวดหริ่ม ได้ชี้แจงรายละเอียดราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์
เด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลชะแล้กำหนด
คิดเป็นราคากลาง ๒,๙๑๓,๔๖๗.๐๙ บาท ไปแล้วข้างต้น มีท่านใดสงสัยในส่วนใด
หรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมการกำหนดราคากลางงาน

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา รายละเอียด ตามที่เทศบาลตำบลชะแล้ กำหนดภายในวงเงิน
๒,๙๑๓,๔๖๗.๐๙ (เงินสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทศูนย์
เก้าสตางค์) ซึ่งได้คำนวณ ราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่ได้ชี้แจงที่ประชุมไปแล้ว โดย
ท่านใดเห็นชอบกับราคากลาง จำนวนเงิน ๒,๙๑๓,๔๖๗.๐๙ (เงินสองล้านเก้าแสน
หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทศูนย์เก้าสตางค์) ที่เสนอมากรุณา ยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับราคากลาง จำนวน ๒,๙๑๓,๔๖๗.๐๙ (เงินสองล้านเก้า
แสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทศูนย์เก้าสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลเลาะห์ ขวดหริ่ม)

กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกัญญาวิร์ นวลขาว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะแล้ / เทศบาลตำบลชะแล้

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,466,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2566 เป็นเงิน 2,913,467.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กัญญาวิรุ์ นวลขาว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

7.2 ภคิน หนูสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

7.3 ตรีชฎา นวลละออง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

7.4 ศิริลักษณ์ อินทสระ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

7.5 อับดุลเหลาะ ขวดหริ่ม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

อับดุลเหลาะ ขวดหริ่ม

26 พฤษภาคม 2566 11:39:01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะแล้ / เทศบาลตำบลชะแล้

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,466,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,913,467.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กัญญาวีร์ นวลขาว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

7.2 ภคิน หนูสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

7.3 ตรีชฎา นวลละออง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

7.4 ศิริลักษณ์ อินทสระ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

7.5 อับดุลเลาะห์ ขวดหริ่ม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

อับดุลเลาะห์ ขวดหริ่ม

26 พฤษภาคม 2566 11:39:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแล	อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน จังหวัด สงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะแล / เทศบาลตำบลชะแล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					659,078.19	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					632,640.89	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					89,085.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,380,804.48

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,380,804.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

อับดุลเลาะ ขวดหริ่ม

26 พฤษภาคม 2566 11:39:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	17.000	ท่อน	4,468.88	75,970.96	974.22	16,561.74	92,532.70	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	17.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	3,060.00	3,060.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	34.000	ลบ.ม.	2,388.08	81,194.72	532.00	18,088.00	99,282.72	
	- คอนกรีตหยาบ	.500	ลบ.ม.	2,055.48	1,027.74	426.00	213.00	1,240.74	
	- หยาบหยาบ	.500	ลบ.ม.	672.90	336.45	112.00	56.00	392.45	
	- หยาบถมรองพื้น	106.000	ลบ.ม.	672.90	71,327.40	112.00	11,872.00	83,199.40	
	- เหล็ก DB 16 มม.	.237	ตัน	25,526.21	6,049.71	3,600.00	853.20	6,902.91	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1.465	ตัน	27,365.92	40,091.07	3,600.00	5,274.00	45,365.07	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.600	ตัน	29.52	17.71	4,400.00	2,640.00	2,657.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	70.000	กก.	46.73	3,271.10	0.00	0.00	3,271.10	
	- ไม้แบบ(คิด 80 %)	220.000	ตร.ม.	655.39	144,185.80	139.00	30,580.00	174,765.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปเหล็ก C100x50x20x2.3 มม.	37.000	ท่อน	885.05	32,746.85	0.00	0.00	32,746.85	
	- แปเหล็ก C100x50x20x3.2 มม.	9.000	ท่อน	934.58	8,411.22	0.00	0.00	8,411.22	
	- เหล็ก C150x50x20x3.2 มม.	20.000	ท่อน	1,186.78	23,735.60	0.00	0.00	23,735.60	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	25.000	ท่อน	729.00	18,225.00	0.00	0.00	18,225.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	18.000	ท่อน	1,310.00	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00	
	- แผ่นแปเหล็ก ขนาด 0.20x0.20x9 มม.	8.000	แผ่น	64.00	512.00	0.00	0.00	512.00	
	- น็อต ศก. 15 มม.x0.50 ม.	32.000	ตัว	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างค้ำ	2,990.410	กก.	0.00	0.00	12.00	35,884.92	35,884.92	
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	14.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,352.00	2,352.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	69,021.42	531,643.33	14,255.22	127,434.86	659,078.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	620.000	แผ่น	66.00	40,920.00	21.10	13,082.00	54,002.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	115.000	แผ่น	67.00	7,705.00	24.77	2,848.55	10,553.55	
	- ขอยึดกระเบื้อง	770.000	ตัว	4.21	3,241.70	0.00	0.00	3,241.70	
	- ตะเข้รางสังกะสี	11.000	ม.	105.00	1,155.00	25.00	275.00	1,430.00	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.000	ม.	134.67	8,888.22	73.00	4,818.00	13,706.22	
	- ไม้ปิดกันนกสำเร็จรูป	66.000	ม.	25.33	1,671.78	10.00	660.00	2,331.78	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	136.000	ตร.ม.	289.34	39,350.24	75.00	10,200.00	49,550.24	
	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	15.000	ตร.ม.	311.77	4,676.55	75.00	1,125.00	5,801.55	

อับดุลเลาะ ชาวตหรีม

26 พฤษภาคม 2566 11:39:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายเคาะระแนงสำเร็จรูปปูตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเนื้อแข็ง 1 1/2"x3" งานผนังและตอกแต่ง	72.000	ตร.ม.	407.53	29,342.16	112.00	8,064.00	37,406.16	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	140.000	ตร.ม.	504.88	70,683.20	94.00	13,160.00	83,843.20	
	- ฉาบปูนเรียบ	275.000	ตร.ม.	92.51	25,440.25	95.00	26,125.00	51,565.25	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	70.000	ตร.ม.	92.51	6,475.70	105.00	7,350.00	13,825.70	
	- เสาคอนกรีต+ทับหลัง คสล.	180.000	ม.	137.66	24,778.80	46.00	8,280.00	33,058.80	
	งานพื้นและตอกแต่ง								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	20.000	ตร.ม.	328.30	6,566.00	158.00	3,160.00	9,726.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	136.000	ตร.ม.	328.30	44,648.80	158.00	21,488.00	66,136.80	
	- พื้นขัดยา	10.000	ตร.ม.	138.58	1,385.80	30.00	300.00	1,685.80	
	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.-1 ประตูปานสวิงอลูมิเนียมสีชา 1.70x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ป.-2 ประตูปานสวิงอลูมิเนียมสีชา 0.90x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- น.-1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.50x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.000	ชุด	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	- น.-2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.50x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	220.000	ตร.ม.	70.15	15,433.00	34.00	7,480.00	22,913.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	314.000	ตร.ม.	60.01	18,843.14	30.00	9,420.00	28,263.14	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานกระเบื้องสแตนเลส	14.000	ม.	400.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	รวมค่างานสถาปัตย์กรรม	-	-	43,563.75	494,805.34	1,165.87	137,835.55	632,640.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ - ตู้ควบคุม 8 ช่อง พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า - EMT 1/2" (15 mm.) - IEC 01 2.5 SQ.MM. - FITTING % SUPPORT % ACCESSORIES ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องหลักเปลี่ยน หลอด 1-36W ติดเพดานหรือผนัง - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องหลักเปลี่ยน ภายในบนแผ่นสะท้อนแสง หลอด 2-36W ติดเพดานหรือผนัง	1.000	set	2,930.00	2,930.00	900.00	900.00	3,830.00	
		309.000	ม.	36.00	11,124.00	22.00	6,798.00	17,922.00	
		840.000	ม.	9.46	7,946.40	7.00	5,880.00	13,826.40	
		1.000	lot	3,090.00	3,090.00	927.00	927.00	4,017.00	
		14.000	set	968.00	13,552.00	115.00	1,610.00	15,162.00	
		14.000	set	1,398.00	19,572.00	150.00	2,100.00	21,672.00	

อับดุลเลาะห์ ชวดหริ่ม

26 พฤษภาคม 2566 11:39:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแกว่งขาปลา ขนาด 8" หลอด INCANDESCENT 1-32W ติดเพดาน	2.000	set	459.00	918.00	135.00	270.00	1,188.00	
	- ดวงโคมไฟฉุกเฉิน DC.12v หลอด HALIGEN 2- 55W พร้อม CHARGER สวิตช์และเต้ารับ	2.000	set	1,670.00	3,340.00	900.00	1,800.00	5,140.00	
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง	16.000	set	59.00	944.00	80.00	1,280.00	2,224.00	
	- เต้าเสียบแบบฝังผนัง	10.000	set	70.00	700.00	90.00	900.00	1,600.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด RJ-11	8.000	set	54.00	432.00	90.00	720.00	1,152.00	
	- เต้ารับ TV ติดผนังแบบนั่งหรือเสา	8.000	set	79.00	632.00	90.00	720.00	1,352.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,822.46	65,180.40	3,506.00	23,905.00	89,085.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,380,804.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแล	อำเภอ สว่างวีรจักร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะแล / เทศบาลตำบลชะแล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					283,048.01	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					486,877.57	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					38,852.60	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					46,042.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									854,820.98

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานชุดดินพร้อมถมกลับ - เสาค้ำรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 16 ม. - สกัดหัวเสาเข็ม - คอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีตหยาบ - ทรายหยาบ - ทรายถมรองพื้น - เหล็ก RB 12 มม. - เหล็ก RB 6 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม่นับแบบ(คิด 80 %)	8.000 10.000 10.000 16.000 .500 .500 8.000 .844 .267 35.000 115.000	ลบ.ม. ท่อน ท่อน ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ตัน กก. ตร.ม.	0.00 4,468.88 0.00 2,388.08 2,055.48 672.90 672.90 27,365.92 29.52 46.73 655.39	0.00 44,688.80 0.00 38,209.28 1,027.74 336.45 5,383.20 23,096.83 7.88 1,635.55 75,369.85	168.00 974.22 180.00 532.00 426.00 112.00 112.00 3,600.00 4,400.00 0.00 139.00	1,344.00 9,742.20 1,800.00 8,512.00 213.00 56.00 896.00 3,038.40 1,174.80 0.00 15,985.00	1,344.00 54,431.00 1,800.00 46,721.28 1,240.74 392.45 6,279.20 26,135.24 1,182.68 1,635.55 91,354.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แบล็ก C100x50x20x2.3 มม.	22.000	ท่อน	885.05	19,471.10	0.00	0.00	19,471.10	
	- แบล็ก C100x50x20x3.2 มม.	10.000	ท่อน	934.58	9,345.80	0.00	0.00	9,345.80	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	11.000	ท่อน	729.00	8,019.00	0.00	0.00	8,019.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20x9 มม.	6.000	แผ่น	64.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- นอต ศก. 15 มม.x0.50 ม.	24.000	ตัว	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	1,049.260	กก.	0.00	0.00	12.00	12,591.12	12,591.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	40,998.43	227,695.48	10,655.22	55,352.52	283,048.01	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อลอนตูดขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	170.000	แผ่น	66.00	11,220.00	21.10	3,587.00	14,807.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันขึ้นดินโยนลอนคู่	65.000	แผ่น	67.00	4,355.00	21.10	1,371.50	5,726.50	
	- ขอบมุงตัว ป.ขนาด 7"	240.000	ตัว	4.21	1,010.40	0.00	0.00	1,010.40	
	- เจียงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.000	ม.	134.67	6,194.82	73.00	3,358.00	9,552.82	
	- ไม้ปิดกันบนสำเร็จรูป	46.000	ม.	25.33	1,165.18	10.00	460.00	1,625.18	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	56.000	ตร.ม.	311.77	17,459.12	75.00	4,200.00	21,659.12	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปปูตาข่ายกันแมลง	50.000	ตร.ม.	407.53	20,376.50	112.00	5,600.00	25,976.50	
	โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1.1/2"X3"								
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	130.000	ตร.ม.	504.88	65,634.40	94.00	12,220.00	77,854.40	
	- ฉาบปูนเรียบ	255.000	ตร.ม.	92.51	23,590.05	95.00	24,225.00	47,815.05	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	40.000	ตร.ม.	92.51	3,700.40	105.00	4,200.00	7,900.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- เสาเอ็น+ทับหลัง คลส.	90.000	ม.	137.66	12,389.40	46.00	4,140.00		16,529.40	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	125.000	ตร.ม.	210.34	26,292.50	166.00	20,750.00		47,042.50	
	งานพื้นและตกแต่ง									
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว	56.000	ตร.ม.	304.25	17,038.00	158.00	8,848.00		25,886.00	
	- พื้นขัดหยาบ(เขาระรอง)	14.000	ตร.ม.	138.58	1,940.12	30.00	420.00		2,360.12	
	งานประตู-หน้าต่าง									
	- ป.3 ประตูบานไม้เนื้อแข็ง 0.90x2.05 ม.	1.000	ชุด	4,863.00	4,863.00	0.00	0.00		4,863.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด									
	- ป.4 ประตูบานไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.05 ม.	2.000	ชุด	4,448.00	8,896.00	0.00	0.00		8,896.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด									
	- ป.5 ประตูบาน PVC ชนิดหนา 0.70x0.80 ม.	4.000	ชุด	2,394.00	9,576.00	0.00	0.00		9,576.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด									
	- น.1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.50x1.65 ม.	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.50x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- น.3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 0.65x0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- น.4 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.25x0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	3,364.49	13,457.96	450.00	1,800.00	15,257.96	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	9.000	ชุด	2,381.00	21,429.00	450.00	4,050.00	25,479.00	
	- โถบัสสาวะชาย	4.000	ชุด	1,978.00	7,912.00	450.00	1,800.00	9,712.00	
	- อ่างล้างจาน ชนิด 2 หลุม	1.000	ชุด	4,200.00	4,200.00	320.00	320.00	4,520.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.000	ชุด	392.52	1,570.08	70.00	280.00	1,850.08	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสวิตช์วาล์ว	4.000	ชุด	658.00	2,632.00	70.00	280.00	2,912.00	
	- แผงกั้นโถบัสสาวะชาย	4.000	ชุด	1,460.00	5,840.00	170.00	680.00	6,520.00	

อัปเดตสถานะ ขาดห้ริม

26 พฤษภาคม 2566 11:40:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- กอกล้ำ	2.000	ชุด	79.44	158.88	25.00	50.00	208.88	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลั่น	7.000	ชุด	223.00	1,561.00	75.00	525.00	2,086.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	159.000	ตร.ม.	70.15	11,153.85	34.00	5,406.00	16,559.85	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	141.000	ตร.ม.	60.01	8,461.41	30.00	4,230.00	12,691.41	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			51,568.85	374,077.07	3,150.20	112,800.50	486,877.57	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโพลีไครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	3.000	ท่อน	180.37	541.11	30.00	90.00	631.11	
	- ขนาด Dia. 2"	7.000	ท่อน	271.03	1,897.21	40.00	280.00	2,177.21	
	- ขนาด Dia. 4"	2.000	ท่อน	487.85	975.70	100.00	200.00	1,175.70	

อัปเดตล่าสุด ขวดหรีม

26 พฤษภาคม 2566 11:40:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	4.000	ท่อน	74.77	299.08	30.00	120.00	419.08	
	- ขนาด Dia. 3/4"	4.000	ท่อน	88.79	355.16	30.00	120.00	475.16	
	- ขนาด Dia. 1"	3.000	ท่อน	144.86	434.58	30.00	90.00	524.58	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อไฮโดรค ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)	1.000	เพมรวม	1,366.00	1,366.00	410.00	410.00	1,776.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เพมรวม	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	- ก้อน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	12.000	อัน	107.48	1,289.76	25.00	300.00	1,589.76	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE - ขนาด Dia. 1"	1.000	เครื่อง	384.00	384.00	30.00	30.00	414.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dai. 1"	12.000	อัน	223.00	2,676.00	75.00	900.00	3,576.00	
	- AVC. ขนาด Dai.2"	1.000	อัน	3,840.00	3,840.00	400.00	400.00	4,240.00	
	- บ่อกรอง-บ่อกรองสำเร็จรูป ชนิดไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.	1.000	บ่อ	11,400.00	11,400.00	3,420.00	3,420.00	14,820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บอดี้ถังไขมัน จูไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.000	บ่อ	2,290.00	2,290.00	687.00	687.00	2,977.00	
	- ขอต้ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dai.4"	2.000	ชุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
	- ขอต้อ อุปกรณ์ท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)	1.000	เหมารวม	544.00	544.00	163.00	163.00	707.00	
	- เหล็กยึดท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)	1.000	เหมารวม	327.00	327.00	307.00	307.00	634.00	
	- เหล็กยึดท่อโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)	1.000	เหมารวม	1,024.00	1,024.00	307.00	307.00	1,331.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	23,503.15	30,693.60	6,319.00	8,159.00	38,852.60	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แสงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ควบคุม 6 ช่อง	1.000	set	2,430.00	2,430.00	900.00	900.00	3,330.00	
	ทอร้อยสายและไฟฟ้า								
	- EMT 1/2" (15 mm.)	156.000	ม.	36.00	5,616.00	22.00	3,432.00	9,048.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	380.000	m.	9.46	3,594.80	7.00	2,660.00	6,254.80	
	- FITTING % SUPPORT % ACCESSORIES	1.000	lot	3,090.00	3,090.00	927.00	927.00	4,017.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องหลักเปลี่ยน	14.000	set	968.00	13,552.00	115.00	1,610.00	15,162.00	
	หลอด 1-36W ติดเพดานหรือผนัง								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องหลักเปลี่ยน	2.000	set	1,398.00	2,796.00	150.00	300.00	3,096.00	
	ภายในบุแผ่นสะท้อนแสงหลอดติดเพดานหรือผนัง								
	- ดวงโคมแก้วชาลาปา ขนาด 8" หลอด	6.000	set	459.00	2,754.00	135.00	810.00	3,564.00	
	INCANDESCENT 1x36W								
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง	9.000	set	59.00	531.00	80.00	720.00	1,251.00	
	- เต้าเสียบแบบฝังผนัง	2.000	set	70.00	140.00	90.00	180.00	320.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,519.46	34,503.80	2,426.00	11,539.00	46,042.80	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							854,820.98	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สด.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอสิงหนคร ตำบล ชูใต้	จังหวัด	สงขลา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะแล / เทศบาลตำบลชะแล		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สด.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)	1,380,804.48	1.3032	1,799,464.39	
รวมค่าก่อสร้าง				1,799,464.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 157.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,461.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,799,464.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สถ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอสังขละบุรี จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลชะแล / เทศบาลตำบลชะแล

แบบ ปร. 4 ที่แบบ

มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,799,464.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 157.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,461.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,799,464.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล			
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา		อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะแล / เทศบาลตำบลชะแล			
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	10	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)	854,820.98	1.3032	1,114,002.70	
รวมค่าก่อสร้าง				1,114,002.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 56.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,892.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,114,002.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลชะแล / เทศบาลตำบลชะแล

แบบ

ปร. 4

ที่แบบ

มีจำนวน

10

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,114,002.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 56.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 19,892.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,114,002.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลยะแล เทศบาลตำบลยะแล	
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลยะแล / เทศบาลตำบลยะแล	
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	

(ทัศนวิทย์ นวลขาว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภคิน หนูสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิริลักษณ์ อินทสระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อับดุลเลาะห์ ขวดพริ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชะแล อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สถ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 1,799,464.39 บาท	1,799,464.39	
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สถ.ศพด.2(แบบตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 1,114,002.70 บาท	1,114,002.70	
สรุป	ราคากลาง	2,913,467.09	
	ราคากลาง (..... ส่องล้นเกินส่วนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์))		

อับดุลเลาะ ขาดหิรม

26 พฤษภาคม 2566 11:41:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง					ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล				
สถานที่ก่อสร้าง					อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชะแล	อำเภอ	สิงหนคร	จังหวัด	สงขลา			
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					เทศบาลตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ					มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง					เมื่อวันที่				

(อับดุลเลาะ ชาวหรีม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อับดุลเลาะ ชาวหรีม

26 พฤษภาคม 2566 11:41:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล	
		อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชะแล	อำเภอ สิงหนคร	จังหวัด สงขลา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะแล เทศบาลตำบลชะแล		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(กัญญาวีร์ นวลขาว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภคิน พนุสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศรีชญา นวลละออง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิริลักษณ์ อินทสระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.3 คอนกรีตโครงสร้าง

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15 เล่ม 1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน 342.00 กก. @ 1,214.100 บาท/ลบ.ม.
3.550 บาท/กก.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 672.900 บาท/ลบ.ม. = 417.198 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 753.833 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 = 2,388.083 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 2,388.08 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สด.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.4 คอนกรีตหยาบ

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) (มอก. 15 เล่ม 1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน 260 กก. @ 3.550 บาท/กก. = 923.000 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 672.900 บาท/ลบ.ม. = 417.198 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 712.337 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 = 2,055.487 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 2,055.48 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสว่างนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.11 ไม้แบบ(คิด 80 %)

ไม้แบบ คิด 80 % 0.800 ลบ.ฟ. @ 614.950 บาท/ลบ.ฟ.	= 491.960 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.240 ลบ.ฟ. @ 500.930 บาท/ลบ.ฟ.	= 120.223 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยัน 0.800 ต้น @ 40.000 บาท/ต้น	= 32.000 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.200 กก. @ 56.070 บาท/กก.	= 11.214 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 655.39 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1.2.2.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40ม.จำนวน 0.4 แผ่น @ = 57.944 บาท/ตร.ม
144.860 บาท/แผ่น

โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 129.000 บาท/ตร.ม
129.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 40.000 บาท/กก. = 4.400 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 98.000 บาท/ตร.ม. = 98.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. = 289.344 บาท/ตร.ม

โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 289.34 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1.2.2.2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 0.4 แผ่น @ = 80.372 บาท/ตร.ม
200.930 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 129.000 บาท/ตร.ม
129.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 40.000 บาท/กก. = 4.400 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 98.000 บาท/ตร.ม. = 98.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น = 311.772 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 311.77 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สท.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1.2.2.3 ฝ้าชายกระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"

ระแนงไม้สำเร็จรูป ขนาด 75X8 มม. 2.660 แผ่น @ 39.000 บาท/แผ่น = 103.740 บาท/ตร.ม.

โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1-1/2"x3" จำนวน 0.41 ลบ.ฟ. @ 500.930 = 205.381 บาท/ตร.ม.
บาท/ลบ.ฟ.

ตะปูจำนวน 0.15 กกต @ 56.070 บาท/กก. = 8.410 บาท/ตร.ม.

ตาข่ายกันแมลงจำนวน 1 ตร.ม. @ 90.000 บาท/ตร.ม. = 90.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 407.53 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่ง

1.2.3.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น

ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @ 3.040 บาท/ก้อน = 419.520 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 3.220 บาท/กก. = 51.552 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 672.900 บาท/ลบ.ม. = 33.645 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 504.881 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 504.88 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่ง

1.2.3.2 ฉาบปูนเรียบ

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.220 บาท/กก. = 38.801 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 52.000 บาท/ลิตร = 26.000 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 27.663 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 92.513 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 92.51 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่ง

1.2.3.3 ฉาบปูนโครงสร้าง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.220 บาท/กก. = 38.801 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 52.000 บาท/ลิตร = 26.000 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 27.663 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 92.513 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 92.51 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอลี้หนองกรัง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่ง

1.2.3.4 เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.

เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 3.36 กก. @ 3.220 บาท/กก. = 10.819 บาท/ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.01 ลบ.ม. @ 672.900 บาท/ลบ.ม. = 6.729 บาท/ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.02 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 13.831 บาท/ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 1.80 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.029 บาท/ม.

เหล็กเสริม RB 6 มม. จำนวน 0.41 กก. @ 29.520 บาท/กก. = 12.103 บาท/ม.

เหล็กเสริม RB 9 มม. จำนวน 1.07 กก. @ 26.160 บาท/กก. = 27.991 บาท/ม.

ลวดผูกเหล็ก จำนวน 0.04 กก. @ 46.730 บาท/กก. = 1.869 บาท/ม.

ไม้แบบคิต 50% จำนวน 0.10 ลบ.ฟ. @ 614.950 บาท/ลบ.ฟ. = 61.495 บาท/ม.

ตะปู จำนวน 0.05 กก. @ 56.070 บาท/กก. = 2.803 บาท/ม.

รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น) ยาว 1 เมตร = 137.669

ค่างานต้นทุน = 137.66 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้นและตกแต่ง

1.2.4.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้าน ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"

กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ จำนวน 1.10 ตร.ม. 0.000 บาท/ตร.ม. = 179.905 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 3.220 บาท/กก. = 69.262 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. 33.000 บาท/กก. = 4.950 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 672.900 บาท/ลบ.ม. = 74.019 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12" = 328.300 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 328.30 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้นและตกแต่ง

1.2.4.2 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ จำนวน 1.10 ตร.ม. 163.550 บาท/ตร.ม. = 179.905 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 3.220 บาท/กก. = 69.262 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. 33.000 บาท/กก. = 4.950 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 672.900 บาท/ลบ.ม. = 74.019 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12" = 328.300 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 328.30 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้นและตกแต่ง

1.2.4.3 พื้นขัดหยาบ

ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 20.02 กก. 3.220 บาท/กก. = 64.464 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. 672.900 บาท/ลบ.ม. = 74.019 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน 6 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.098 บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 138.581 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 138.58 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.6 งานทาสี

1.2.6.1 งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก

งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2
(ประเภททั่วไป.)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก. @ 128.000 บาท/ ตร.ม. = 12.800 บาท/ ตร.ม.

สีทาโรงฟืนปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 509.350 บาท/ GL = 20.374 บาท/ ตร.ม.

สีทาภายในทาทั้งหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL.@ 528.040 บาท/ GL = 36.962 บาท/ ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 70.152 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 70.15 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.6 งานทาสี

1.2.6.2 งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 2
(ประเภททั่วไป)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 128.000 บาท/ตร.ม = 12.800 บาท/ตร.ม

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 509.350 บาท/GL = 20.374 บาท/ตร.ม

สีทาภายในทาทั้หน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL@ 383.180 บาท/GL = 26.822 บาท/ตร.ม

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม

รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 60.012 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน = 60.01 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

2.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15เล่ม1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 342.00 กก. @ 1,214.100 บาท/ลบ.ม.
3.550 บาท/กก.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 672.900 บาท/ลบ.ม. = 417.198 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 753.833 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 = 2,388.083 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 2,388.08 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สด.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

2.1.5 คอนกรีตหยาบ

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) (มอก. 15 เล่ม 1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน 260 กก. @ 3.550 บาท/กก. = 923.000 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 672.900 บาท/ลบ.ม. = 417.198 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 712.337 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 = 2,055.487 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 2,055.48 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

2.1.11 ไม้แบบ(คิด 80 %)

ไม้แบบ คิด 80% 0.800 ลบ.ฟ. @ 614.950 บาท/ลบ.ฟ.	= 491.960 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.240 ลบ.ฟ. @ 500.930 บาท/ลบ.ฟ.	= 120.223 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยัน 0.800 ต้น @ 40.000 บาท/ต้น	= 32.000 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.200 กก. @ 56.070 บาท/กก.	= 11.214 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 655.39 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.2 งานฝ้าเพดาน

2.2.2.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น

โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 0.4 แผ่น @ = 80.372 บาท/ตร.ม
200.930 บาท/แผ่น

โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 129.000 บาท/ตร.ม
129.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 40.000 บาท/กก. = 4.400 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแลบ 1.00 ตร.ม. @ 98.000 บาท/ตร.ม. = 98.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น = 311.772 บาท/ตร.ม

โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 311.77 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.2 งานฝ้าเพดาน

2.2.2.2 ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1.1/2"X3"

ระแนงไม้สำเร็จรูป ขนาด 75X8 มม. 2.660 แผ่น @ 39.000 บาท/แผ่น = 103.740 บาท/ตร.ม.

โครงคร่าวไม้ ขนาด 1.1/2"X3" จำนวน 0.41 ลบ.ฟ. @ 500.930 บาท/ลบ.ฟ. = 205.381 บาท/ตร.ม.

ตะปูจำนวน 0.15 กก.@ 56.070 บาท/กก. = 8.410 บาท/ตร.ม.

ตาข่ายกันแมลง จำนวน 1 ตร.ม.@ 90.000 บาท/ตร.ม. = 90.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 407.53 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.3 งานผนังและตกแต่ง

2.2.3.1 ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น

ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐมวลเบา (อิฐมวลเบา) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @ 3.040 บาท/ก้อน = 419.520 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 3.220 บาท/กก. = 51.552 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 672.900 บาท/ลบ.ม. = 33.645 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 504.881 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 504.88 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สด.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.3 งานผนังและตกแต่ง

2.2.3.2 ฉาบปูนเรียบ

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.220 บาท/กก. = 38.801 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 52.000 บาท/ลิตร = 26.000 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 27.663 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 92.513 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 92.51 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.3 งานผนังและตกแต่ง

2.2.3.3 ฉาบปูนโครงสร้าง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.220 บาท/กก. = 38.801 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 52.000 บาท/ลิตร = 26.000 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 27.663 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 92.513 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 92.51 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สด.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.3 งานผนังและตกแต่ง

2.2.3.4 เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.

เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 3.36 กก. @ 3.220 บาท/กก. = 10.819 บาท/ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.01 ลบ.ม. @ 672.900 บาท/ลบ.ม. = 6.729 บาท/ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.02 ลบ.ม. @ 691.590 บาท/ลบ.ม. = 13.831 บาท/ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 1.80 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.029 บาท/ม.

เหล็กเสริม RB 6 มม. จำนวน 0.41 กก. @ 29.520 บาท/กก. = 12.103 บาท/ม.

เหล็กเสริม RB 9 มม. จำนวน 1.07 กก. @ 26.160 บาท/กก. = 27.991 บาท/ม.

ลวดผูกเหล็ก จำนวน 0.04 กก. @ 46.730 บาท/กก. = 1.869 บาท/ม.

ไม้แบบคิต 50% จำนวน 0.10 ลบ.ฟ. @ 614.950 บาท/ลบ.ฟ. = 61.495 บาท/ม.

ตะปู จำนวน 0.05 กก. @ 56.070 บาท/กก. = 2.803 บาท/ม.

รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น) ยาว 1 เมตร = 137.669

ค่างานต้นทุน = 137.66 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.3 งานผนังและตกแต่ง

2.2.3.5 ผนังกระเบื้องเคลือบ 8"x8"

งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีขาว ขนาด 8"x 8"

ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 8" จำนวน 1.10 ตร.ม. @ 149.530 = 164.483 บาท/ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

ปูนกาวยาแนวหนา 5 มม. จำนวน 5.25 กก. @ 6.750 บาท/กก. = 35.437 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.20 กก. @ 33.000 บาท/กก. = 6.600 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 2.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.032 บาท/ตร.ม.

คิ้ว พี วี ซี. (เล็ก)จำนวน 0.33 ม. @ 11.500 บาท/ม. = 3.795 บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 8" สีขาว พื้นที่ = 210.347 บาท/ตร.ม.
1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 210.34 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.4 งานพื้นและตกแต่ง

2.2.4.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x 8"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ จำนวน 1.10 ตร.ม. 140.190 บาท/ตร.ม. = 154.209 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 3.220 บาท/กก. = 69.262 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.20 กก. 33.000 บาท/กก. = 6.600 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 672.900 บาท/ลบ.ม. = 74.019 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 8" พื้นที่ 1
ตร.ม. = 304.254 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 304.25 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.4 งานพื้นและตกแต่ง

2.2.4.2 พื้นขัดหยาบ(เขาร่อง)

ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 20.02 กก. 3.220 บาท/กก. = 64.464 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ 0.11 ลบ.ม. 672.900 บาท/ลบ.ม. = 74.019 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน 6 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.098 บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 138.581 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 138.58 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.7 งานทาสี

2.2.7.1 งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2
(ประเภททั่วไป.)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 128.000 บาท/ ตร.ม. = 12.800 บาท/ ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 509.350 บาท/ GL = 20.374 บาท/ ตร.ม.

สีทาภายในทาทับน้ำ 2 เทียว จำนวน 0.07 GL.@ 528.040 บาท/ GL = 36.962 บาท/ ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 70.152 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 70.15 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลชะแล้ เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สก.ศพด.2(แบบตอกเข็ม)

2.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2.7 งานทาสี

2.2.7.2 งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน

งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 2
(ประเภททั่วไป)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 128.000 บาท/ตร.ม = 12.800 บาท/ตร.ม

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 509.350 บาท/GL = 20.374 บาท/ตร.ม

สีทาภายในทาทั้ผนัง 2 เทียว จำนวน 0.07 GL@ 383.180 บาท/GL = 26.822 บาท/ตร.ม

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม

รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 60.012 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน = 60.01 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบดอกเสี้ยว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลพะเล่ เทศบาลตำบลพะเล่ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาจารย์

เงินลงทุนขาย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ คาดออกเบ้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล อำเภอลำลูกขัน จังหวัดสุโขทัย
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ

2,235,625.46 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

2,466,400.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

คำนวณต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3035
2,235,625.46	1.3032
5,000,000.00	1.3003

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะแล / เทศบาลตำบลชะแล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	ปูนฉาบรอยต่อและเทพปิตรรอยต่อ	บาท/ตร.ม.	X						08 พฤษภาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
16	ไม้สำเร็จรูปขนาด 75X8X400	บาท/แผ่น	X						08 พฤษภาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
17	มุงลาด	บาท/ตร.ม.	X						08 พฤษภาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
18	น้ำยาผสมปูนฉาบ	บาท/ลิตร	X						08 พฤษภาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
19	ปูนยาแนว	บาท/กก.	X						08 พฤษภาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
20	เด้ารับทีวีแบบฝัง	บาท/ชุด	X						19 พฤษภาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
21	ราวสแตนเลส	บาท/ม.	X						09 พฤษภาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
22	ตู้ควบคุม 8 ช่อง	บาท/ชุด	X						10 พฤษภาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล อำเภอลำลูกกระบุง จังหวัดสงขลา
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะแล / เทศบาลตำบลชะแล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของประกอบ	ของประกอบ	หมายเหตุ	วิธีประมาณราคา	ประเภทงาน	ระยะ ๒๐๐	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
35	น็อคตก.15ม.ยาว0.50ม.	บาท/ตัว	X						บริษัท สมศักดิ์การก่อสร้าง จำกัด	02 พฤษภาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
36	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาดตค.11/2"หนา 3.2ม.ยาว6.00	ชุด	X						บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	24 มีนาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
37	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาดตค.2"หนา3.2ม ยาว6.00	ท่อน	X						บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	24 มีนาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
38	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาดตค.11/2"หนา 3.2ม.ยาว6.00ม.	ท่อน	X						บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	24 มีนาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
39	แผ่นแปะพลาทขนาด0.20x0.20หนา9มม.	บาท/แผ่น	X						บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	24 มีนาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
40	ตะแกรงสังกะสี	ม.	X						บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	24 มีนาคม 2566	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลชะแล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลชะแล / เทศบาลตำบลชะแล

รวมทั้งสิ้น (รายการ)	57	1	-	1	-	1			
----------------------	----	---	---	---	---	---	--	--	--